

פרק 24 – עבודות הריסה ופירוק

24.01 כללי

24.1.01 כל עבודות ההריסה והפירוק יבוצעו בזהירות מירבית על מנת שלא לפגוע בקיים. בכל מקרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הנזק, על חשבונו הבלעדי, לשביעות רצון המפקח.

24.1.02 כל הפסולת תורחק על ידי הקבלן לרבות כל אמצעי הפינוי הנדרשים ועל חשבונו למקום שפך מורשה שיאושר על ידי המפקח והרשות המקומית. השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן. יש להמציא אישורי הטמנה מכל משאית פסולת. הנ"ל כלול במחיר היחידה וללא כל תוספת תשלום.

24.1.03 מחירי היחידה של עבודת ההריסה והפירוק כוללים את כל החיזוקים הזמניים הנדרשים לצורך בצוע העבודה לרבות כל הציוד הנדרש לבצוע וכל אמצעי הפינוי מהאתר.

24.01.04 על הקבלן להציג לאישור המזמין את תוכנית ההריסה לרבות הציוד שבצונו להשתמש.

24.01.05 ביצוע ההריסות כולל המצאות של מנהל עבודה מוסמך ובעל נסיון בביצוע הריסות לרבות יועץ בטיחות מטעם הקבלן בזמן ההריסות, כל הנ"ל כלול במחיר העבודה וללא כל תוספת תשלום. **אי המצאות מנהל העבודה בזמן ההריסות תגרום להפסקה מיידית של העבודה.**

24.01.06 על הקבלן לדאוג לניקיון מלא לאחר ביצוע כל עבודות ההריסה לרבות כל דרכי הגישה והאזורים הציבוריים הגובלים במבנה.

24.01.07 על הקבלן לדאוג למכולת פסולת ושרוולי פינוי על חשבונו לאורך כל תקופת הביצוע.

24.02 הריסת בטונים/ פריצת פתחים

24.2.01 ההריסה תבוצע בכלים מאושרים על ידי המפקח ובתיאום אתו תוך הימנעות מפגיעה באלמנטים שאינם להריסה ותוך מניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו.

24.2.02 על הקבלן לדאוג לתמיכה נאותה של כל האלמנטים הסמוכים לפני ההריסה, בעת ההריסה, אחריה ועד לאישור המפקח בכתב שניתן להסיר את התמיכות.

תוכנית התמיכות תובא לאישור המפקח וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לתמיכות.

24.2.03 במקומות שבהם צוין בתכניות ו/או שיוורה עליהם המפקח- יש לשמור על שלמות הזיון הקיים.