**רשימת תגמירים - מבנה חינוך מיוחד בנים באלקנה תוספת קומה**

**ריצופים / חיפויים - גרניט פורצלן / טרצו / קרמיקה**

| מס' | קוד | חלופה | כמות % | מיקום | סוג | מידות (ס"מ) | גוון | קטלוג | ספק | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR1 | א' | 100% | ריצוף כיתות ומשרדים | גרניט פורצלן | 80/80 | | | | פנל תואם, רמת חיכוך ע"פ תקן, לאישור יועץ הבטיחות |
| 2 | CR2 | א' | 100% | ריצוף מסדרונות | גרניט פורצלן | 80/80 | | | | דקור לפי בחירת אדריכל 20% |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | CR3 | א' | 100% | ריצוף שרותים ,<br>אזורים רטובים<br>ובאזורי הכניסה למבנה (חיצוני) | גרניט פורצלן<br>אנטי סליפ R11 | 33/33 | | | | פנל תואם<br>רמת חיכוך ע"פ תקן, לאישור יועץ הבטיחות |
| 4 | CR4 | א' | 100% | חיפוי שרותים ומטבחון | קרמיקה + דקור | ס"מ 20/60 | | | | דקור לפי בחירת אדריכל 20%<br>חיפוי שירותים עד לגובה 225 |
| 5 | CR5 | א' | 100% | חיפוי קירות בפרוזדורים<br>וחדרי מדרגות | קרמיקה + דקור | ס"מ 20/60 | לפי בחירת<br>האדריכל | | | חיפוי עד גובה 144 25% דקור לפי בחירת אדריכל<br>חיפוי מדרגות אופקי מסדרונות ב 45% |

**אבן**

| מס' | קוד | חלופה | כמות % | מיקום | סוג | מידות (ס"מ) | גוון | קטלוג | ספק | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STN-1 | א' | | | | | | | | |
| 2 | STN-2 | א' | 100% | אדן חלונות וקופינג גג | | ע"פ תכנית<br>גובה 3 ס"מ | | | | חברוני סוג א עיבוד חלק |

**תקרות אקוסטיות**

| מס' | קוד | חלופה | כמות % | מיקום | סוג | מידות (ס"מ) | גוון | קטלוג | ספק | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC1 | א' | 100% | כיתות ומנהלה | תקרת אדוונטג'<br>Sierra OP | 60/60 | אפור<br>כולל קונסט' | | | פרט חצי שקוע פיין ליין, התקנה ע"ג פרופיל T-15<br>הפחתת רעש (בליעת קול) NRC 0.9. סינר גבס חלק בהיקף. |
| 2 | ACC2 | א' | 100% | ח. שרותים | מגשי פח מחוררים<br>דגם INTEGRA | אורך משתנה/30<br>ע"פ תכנית | לבחירת<br>האדריכל | חב' אספן | | פרט חיבור נסתר |
| 3 | ACC3 | א' | 100% | מעברים | אריחים 120/60<br>משולבים עם פסי לד | 120/60 | אפור | | | סינר גבס חלק בהיקף. |

**צבע**

| מס' | קוד | חלופה | כמות % | מיקום | סוג | מידות (ס"מ) | גוון | קטלוג | ספק | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COL1 | א' | 100% | קירות: כיתות, ממ"מ,<br>מעברים, משרדים | סופרקריל אקרילי | | עד 4 גוונים<br>לבחירת האדריכל | טמבור | טמבור | כולל שכבת "יסוד קושר"(מק"ט 737-000)<br>מדולל 30% טרפנטין. 2 שכבות צבע לפחות |
| 2 | COL2 | א' | 100% | תקרות: כיתות, ממ"מ,<br>מעברים, משרדים | פוליסיד | | לבחירת האדריכל | טמבור | טמבור | |
| 3 | COL3 | א' | 100% | חללים רטובים | סופרקריל מ.ד. | | לבחירת האדריכל | טמבור | טמבור | כולל שכבת "יסוד קושר"(מק"ט 737-000)<br>מדולל 30% טרפנטין. 2 שכבות צבע לפחות |

**טיח**

| מס' | קוד | חלופה | כמות % | מיקום | סוג | מידות (ס"מ) | גוון | קטלוג | ספק | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLA1 | א' | 100% | חזיתות חיצוניות, קורות,<br>תקרות באזורים מקורים | שליכט אקרילי צבעוני | | עד 3 גוונים<br>לבחירת האדריכל | | | כולל שכבה של יסוד לשליכט צבעוני |
| 2 | PLA2 | א' | 100% | קירות פנים | טיח פנים | | | | | |
| 3 | PLA3 | א' | 100% | קירות ממ"מ | טיח לממ"מ | | | | | |

**כללי**

| מס' | קוד | חלופה | כמות % | מיקום | סוג | מידות (ס"מ) | גוון | קטלוג | ספק | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS1 | א' | | | | | | | | |